

---

# KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie terenu, parkingi i droga dojazdowa - Budynek przy ul. WP 173  
ADRES INWESTYCJI: ul. Wojska Polskiego 173  
86-100 Świecie  
INWESTOR: Powiat świecki  
ADRES INWESTORA: ul. Hallera 9  
86-100 Świecie  
WYKONAWCA:  
ADRES WYKONAWCY:  
BRANŻE:  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
DATA OPRACOWANIA:

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

$0\%R+0\%S$

Zysk [Z]

$0\%(R+Kp(R))+0\%(S+Kp(S))$

VAT [V]

23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Utwardzenie terenu, parking i droga dojazdowy - Budynek przy ul. WP 173

Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp.   | Podstawa            | Opis  | j.m. | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|---|---------------------|---|------|----------|------------|---------|
| <b>KOSZTORYS: Utwardzenie terenu, parking i droga dojazdowy - Budynek przy ul. WP 173</b> |                     |   |      |          |            |         |
| 1   | KNR 2-01<br>0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych  | ha   | 0,15     | 0,00       | 0,00    |
| 2   | KNR 2-31<br>0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej  | m    | 195,40   | 0,00       | 0,00    |
| 3   | KNR 2-31<br>0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu  | m3   | 16,61    | 0,00       | 0,00    |
| 4   | KNR 2-31<br>0811-02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem                         | m2   | 794,26   | 0,00       | 0,00    |
| 5   | KNR 2-31<br>0805-03 | ANALOGIA Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wys. 8 cm  | m2   | 241,53   | 0,00       | 0,00    |
| 6   | KNR 2-31<br>0801-03 | ANALOGIA Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm   | m2   | 241,53   | 0,00       | 0,00    |
| 7   | KNR 2-31<br>0801-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm  | m2   | 241,53   | 0,00       | 0,00    |
| 8   | KNR 2-31<br>0801-04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.<br>Krotność = 3  | m2   | 241,53   | 0,00       | 0,00    |
| 9   | KNR 2-31<br>0804-07 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm   | m2   | 147,15   | 0,00       | 0,00    |
| 10  | KNR 4-01<br>0108-11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km  | m3   | 237,19   | 0,00       | 0,00    |
| 11  | KNR 4-01<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 4                                     | m3   | 237,19   | 0,00       | 0,00    |
| 12  | KNR 2-01<br>0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek   | m2   | 102,79   | 0,00       | 0,00    |
| 13  | KNR 2-01<br>0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości                               | m2   | 102,79   | 0,00       | 0,00    |
| 14  | KNR 2-31<br>0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm                                  | m2   | 136,03   | 0,00       | 0,00    |
| 15  | KNR 2-31<br>0101-03 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm                                  | m2   | 1 337,44 | 0,00       | 0,00    |
| 16  | KNR 2-31<br>0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.<br>Krotność = 2 | m2   | 1 337,44 | 0,00       | 0,00    |
| 17  | KNR 4-01<br>0108-05 | Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II  | m3   | 428,44   | 0,00       | 0,00    |
| 18  | KNR 4-01<br>0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 4   | m3   | 428,44   | 0,00       | 0,00    |
| 19  | KNR 2-31<br>0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej   | m    | 276,73   | 0,00       | 0,00    |
| 20  | KNR 2-31<br>0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej  | m    | 40,15    | 0,00       | 0,00    |

Utwardzenie terenu, parking i droga dojazdowy - Budynek przy ul. WP 173

Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp.               | Podstawa                        | Opis   | j.m. | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-------------------|---------------------------------|--|------|----------|------------|---------|
| 21                | KNR 2-31<br>0402-04             | Ława pod krawężniki betonowa z oporem  | m3   | 26,14    | 0,00       | 0,00    |
| 22                | KNR 2-31<br>0104-05             | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm                 | m2   | 136,03   | 0,00       | 0,00    |
| 23                | KNR 2-31<br>0109-03             | Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm  | m2   | 1 337,44 | 0,00       | 0,00    |
| 24                | KNR 2-31<br>0109-04             | Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu<br>Krotność = 3                   | m2   | 1 337,44 | 0,00       | 0,00    |
| 25                | KNR 2-31<br>0111-01             | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem R m=2,5 MPa - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm                               | m2   | 1 337,44 | 0,00       | 0,00    |
| 26                | KNR 2-31<br>0111-02             | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu<br>Krotność = 3 | m2   | 1 337,44 | 0,00       | 0,00    |
| 27                | KNR 2-31<br>0511-03             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szara grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga manewrowa                  | m2   | 1 003,24 | 0,00       | 0,00    |
| 28                | KNR 2-31<br>0511-03             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - parking                     | m2   | 334,20   | 0,00       | 0,00    |
| 29                | KNR 2-31<br>0511-02             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- opaska                           | m2   | 136,03   | 0,00       | 0,00    |
| 30                | KNR 2-31<br>1406-03             | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  | szt. | 4,00     | 0,00       | 0,00    |
| 31                | KNR 2-31<br>1406-04             | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  | szt. | 4,00     | 0,00       | 0,00    |
| 32                | KNR 2-31<br>1406-02             | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych   | szt. | 1,00     | 0,00       | 0,00    |
| 33                | KNR 5-10<br>0303-02             | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie   | m    | 19,15    | 0,00       | 0,00    |
| 34                | KNR 2-01<br>0505-01             | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  | m2   | 418,61   | 0,00       | 0,00    |
| 35                | KNR 2-21<br>0218-01             | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim gr. 10 cm   | m3   | 42,00    | 0,00       | 0,00    |
| 36                | KNR 2-21<br>0401-01             | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia  | m2   | 418,61   | 0,00       | 0,00    |
| 37                | KNR 2-01<br>0121-02             | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza   | ha   | 0,15     | 0,00       | 0,00    |
| 38                | KNR 2-31<br>0703-01             | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2                 | szt. | 4,00     | 0,00       | 0,00    |
| 39                | KNR 2-31<br>0702-02             | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm   | szt. | 2,00     | 0,00       | 0,00    |
| 40                | KNR 2-31<br>0706-07<br>analogia | Oznakowanie poziome miejsc postojowych farbami chlorokauczukowymi  | m2   | 54,81    | 0,00       | 0,00    |
| Narzut kosztorysu |                                 |  | 0,00 |          |            |         |
| Kosztorys netto   |                                 |  | 0,00 |          |            |         |
| VAT 23%           |                                 |  | 0,00 |          |            |         |
| Kosztorys brutto  |                                 |  | 0,00 |          |            |         |

Utwardzenie terenu, parking i droga dojazdowy - Budynek przy ul. WP 173

Zestawienie robocizny

| Lp.   | Nazwa     | j.m. | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|------|----------|------------|---------|
| 1     | robocizna | r-g  | 4 561,29 | 0,00       | 0,00    |
| RAZEM |           |      |          |            | 0,00    |

Słownie: zł

Zestawienie materiałów

| Lp.   | Nazwa  | j.m. | Ilość    | Il inw. | Il wyk.  | Cena jedn. | Wartość |
|-------|--|------|----------|---------|----------|------------|---------|
| 1     | drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm        | kg   | 2,70     | 0,00    | 2,70     | 0,00       | 0,00    |
| 2     | drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm'       | kg   | 2,70     | 0,00    | 2,70     | 0,00       | 0,00    |
| 3     | gwoździe budowlane                           | kg   | 0,82     | 0,00    | 0,82     | 0,00       | 0,00    |
| 4     | piasek                                       | m3   | 148,01   | 0,00    | 148,01   | 0,00       | 0,00    |
| 5     | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35    | t    | 28,36    | 0,00    | 28,36    | 0,00       | 0,00    |
| 6     | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"  | t    | 17,24    | 0,00    | 17,24    | 0,00       | 0,00    |
| 7     | nasiona traw                                 | kg   | 8,37     | 0,00    | 8,37     | 0,00       | 0,00    |
| 8     | kostka brukowa 6 cm bezzazowa szara          | m2   | 139,43   | 0,00    | 139,43   | 0,00       | 0,00    |
| 9     | kostka brukowa 8 cm bezzazowa szara          | m2   | 1 028,32 | 0,00    | 1 028,32 | 0,00       | 0,00    |
| 10    | kostka brukowa 8 cm bezzazowa kolorowa       | m2   | 342,56   | 0,00    | 342,56   | 0,00       | 0,00    |
| 11    | krawężniki drogowe betonowe 15x22 cm         | m    | 40,95    | 0,00    | 40,95    | 0,00       | 0,00    |
| 12    | krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm         | m    | 282,26   | 0,00    | 282,26   | 0,00       | 0,00    |
| 13    | mieszanka betonowa 12/15                     | m3   | 27,56    | 0,00    | 27,56    | 0,00       | 0,00    |
| 14    | mieszanka betonowa C8/10                     | m3   | 203,63   | 0,00    | 203,63   | 0,00       | 0,00    |
| 15    | mieszanka betonowa C12/15                    | m3   | 0,99     | 0,00    | 0,99     | 0,00       | 0,00    |
| 16    | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III         | m3   | 1,05     | 0,00    | 1,05     | 0,00       | 0,00    |
| 17    | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III      | m3   | 0,15     | 0,00    | 0,15     | 0,00       | 0,00    |
| 18    | krawędziaki iglaste kl.II                    | m3   | 1,34     | 0,00    | 1,34     | 0,00       | 0,00    |
| 19    | woda   | m3   | 108,04   | 0,00    | 108,04   | 0,00       | 0,00    |
| 20    | słupki drewniane iglaste śr.70mm             | m3   | 0,01     | 0,00    | 0,01     | 0,00       | 0,00    |
| 21    | słupki drewniane iglaste śr.120mm            | m3   | 0,02     | 0,00    | 0,02     | 0,00       | 0,00    |
| 22    | słupki drewniane iglaste śr.120mm'           | m3   | 0,02     | 0,00    | 0,02     | 0,00       | 0,00    |
| 23    | rury przepustowe z PCW                       | m    | 19,92    | 0,00    | 19,92    | 0,00       | 0,00    |
| 24    | dwukielich śr. 110 mm                        | szt  | 5,75     | 0,00    | 5,75     | 0,00       | 0,00    |
| 25    | materiały pomocnicze                         | zł   |          | 0,00    | 0,00     |            | 0,00    |
| 26    | tablice znaków drogowych                     | szt. | 4,00     | 0,00    | 4,00     | 0,00       | 0,00    |
| 27    | słupki z rur stalowych                       | szt  | 2,00     | 0,00    | 2,00     | 0,00       | 0,00    |
| 28    | gruz   | m3   | 0,09     | 0,00    | 0,09     | 0,00       | 0,00    |
| 29    | farba chlorokauczukowa                       | dm3  | 28,78    | 0,00    | 28,78    | 0,00       | 0,00    |
| 30    | rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych | dm3  | 4,03     | 0,00    | 4,03     | 0,00       | 0,00    |
| RAZEM |  |      |          |         |          |            | 0,00    |

Słownie: zł

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa                                      | j.m. | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--|------|--------|------------|---------|
| 1   | koparko-ladowarka                          | m-g  | 2,88   | 0,00       | 0,00    |
| 2   | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)       | m-g  | 5,75   | 0,00       | 0,00    |
| 3   | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'      | m-g  | 0,93   | 0,00       | 0,00    |
| 4   | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)''     | m-g  | 0,26   | 0,00       | 0,00    |
| 5   | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'''    | m-g  | 0,08   | 0,00       | 0,00    |
| 6   | zrywarka przyczepna 8 m2/h                 | m-g  | 0,93   | 0,00       | 0,00    |
| 7   | walec statyczny samojezdny 10 t            | m-g  | 0,56   | 0,00       | 0,00    |
| 8   | walec statyczny samojezdny 10 t'           | m-g  | 4,81   | 0,00       | 0,00    |
| 9   | walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t  | m-g  | 1,20   | 0,00       | 0,00    |
| 10  | walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t' | m-g  | 34,51  | 0,00       | 0,00    |
| 11  | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t          | m-g  | 77,94  | 0,00       | 0,00    |
| 12  | ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)           | m-g  | 1,20   | 0,00       | 0,00    |
| 13  | ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)'          | m-g  | 34,51  | 0,00       | 0,00    |
| 14  | samochód dostawczy 0.9 t                   | m-g  | 0,77   | 0,00       | 0,00    |
| 15  | samochód skrzyniowy do 5 t                 | m-g  | 0,14   | 0,00       | 0,00    |
| 16  | samochód samowyladowczy 5 t                | m-g  | 420,34 | 0,00       | 0,00    |

Utwardzenie terenu, parking i droga dojazdowy - Budynek przy ul. WP 173

Zestawienie sprzętu

| Lp.   | Nazwa                                    | j.m. | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-------|--|------|--------|------------|---------|
| 17    | wibrator powierzchniowy                  | m-g  | 191,55 | 0,00       | 0,00    |
| 18    | piła do cięcia kostki                    | m-g  | 36,84  | 0,00       | 0,00    |
| 19    | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m-g  | 184,81 | 0,00       | 0,00    |
| RAZEM |  |      |        |            | 0,00    |

*Słownie:*           *zł*